



## Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering



Töö nr. 289–2011

Tellija: Juri Adlers  
address: Energia tn 7-M1, 20304 Narva  
tel. 5017933

Projekti koostaja: OÜ Narva Ehitusprojekt  
ärireigistri kood 11002901  
aadress: Uusküla 23, 20204 Narva  
tel. 3562900  
faks. 3562968  
e-mail. info@nep.ee

Arhitekt: Tatjana Zhuravleva

Tegevdirektor: Dmitri Sahharov

Narva  
veebruar 2013

## Sisukord

<b>1 Üldosa</b>	<b>3</b>
1.1 Planeeringu koostamise alused ja lähtedokumendid . . . . .	3
1.2 Detailplaneeringu eesmärgid . . . . .	3
1.3 Planeeringu koostaja . . . . .	3
<b>2 Olemasoleva olukorra kirjeldus</b>	<b>4</b>
2.1 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed . . . . .	4
<b>3 Detailplaneeringu planeerimisettepanek</b>	<b>5</b>
3.1 Planeeritav kruntimine . . . . .	5
3.2 Planeeritav ehitusõigus . . . . .	5
3.3 Arhitektuurised nõuded hoonetele . . . . .	5
3.4 Planeeritav liikluskorraldus, teed ja parkimise põhimõtted . . . . .	5
3.5 Planeeritav haljastus ning heakorra põhimõtted . . . . .	6
<b>4 Tehnovõrkude ja rajatiste paigutus</b>	<b>6</b>
<b>5 Kehtivad ja planeeritud piirangud</b>	<b>7</b>
<b>6 Tuleohutusnõuded</b>	<b>7</b>
<b>7 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded</b>	<b>7</b>
<b>8 Joonised</b>	
DP-1 Asendiskeem	
DP-2 Olemasolev olukord M 1:500	
DP-3 Põhijoonis M 1:500	
DP-4 Tehnovõrkude plaan M 1:500	
DP-5 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1:2000	
DP-6 3D joonised	
<b>9 Lisad</b>	
1. Geodeetiline alusplaan	
2. Narva Linnavolikogu otsus 03.03.2011 nr 42 „Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine”	
3. Teade ajalehes „Gorod” detailplaneeringu algatamise kohta	
4. Ida-Viru Maavanema korraldus 14.09.2011 nr 1.1-2/981 „Loa andmine maareformi seaduse §22 lõikes 1 <sup>2</sup> sätestatud maa erastamiseks Narva linnas”	
5. AS Narva Soojusvõrk tehnilised tingimused	
6. VKG Elektrivõrgud OÜ tehnilised tingimused	
7. VKG Elektrivõrgud OÜ kiri hoone ehitamise võimalusest Narva Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8	
8. Elion Ettevõtted AS tehnilised tingimused	
9. Narva Vesi AS tehnilised tingimused	

10. Narva Ehitusprojekt OÜ kiri 27.01.2012 nr 4 Narva Linnavalitsusele planeeringu eskiisi kohta
11. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti kiri 29.02.2012 nr 1-12.1/858-2 planeeringu eskiisi läbivaatamise kohta
12. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti kiri 28.03.2012 nr 1-12.1/858-3 planeeringu eskiisi läbivaatamise kohta
13. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti kiri 20.04.2012 nr 1-12.1/858-4 planeeringu eskiisi läbivaatamise kohta
14. Narva Ehitusprojekt OÜ kiri 28.01.2013 nr 1 Narva Linnavalitsusele (planeeringu üleandmine menetlemiseks)
15. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti kiri 25.02.2013 nr 1-12.1/837-2 planeeringu läbivaatamise kohta
16. Kooskõlastuste koondtabel
17. Kooskõlastuste leht 1
18. Kooskõlastuste leht 2
19. Maa-ameti kiri 18.03.2014 nr 6.2-3/3382

## 1 Üldosa

### 1.1 Planeeringu koostamise alused ja lähtedokumendid

- Narva Linnavolikogu 03.03.2011.a otsus nr 42 „Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine”
- Leping nr DP 01/2011 Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja finantseerimise kohta (kolmepoolne leping)
- Geodeetiline plaan koostatud Hades Geodeesia OÜ poolt 2011 aastal, töö nr G0792
- Planeerimisseadus
- Ehitusseadus
- Narva linna ehitusmääärus
- Narva linna üldplaneering

### 1.2 Detailplaneeringu eesmärgid

- kruntide Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 liitmine,
- maakasutuse sihtotstarbete määramine,
- ehitusõiguse määramine,
- liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) lahendamine,
- heakorrastuse ja haljastuse lahendamine,
- tehnovõrkude asukohtade määramine.

### 1.3 Planeeringu koostaja

Narva Ehitusprojekt OÜ  
Uusküla tn 23, Narva 20204  
tel. 356290  
faks. 3562968  
e-mail: info@nep.ee  
vastutav spetsialist: arhitekt Tatjana Zhuravleva  
kontaktisik: tegevdirektor Dmitri Sahharov

## 2 Olemasoleva olukorra kirjeldus

Planeeringuala asub Narva linnas, Joaoru linnaosas Raudteejaama vahetuses läheduses. Planeeritavala koosneb kahest kinnistust Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 ja reformimata riigimaa maatükist.

Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala krundi maakasutuse sihtots-tarbeks ärimaa ning ühiskondlike hoonete, korruselamu- ja riigikaitsemaa. Käesolev planeering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeritaval alal on üks hoone krundil Vaivara tn 8. Hoone andmed vastavalt ehitis-registri andmetele:

Ehitisregistri kood:	118002163
Ehitisealune pind ( $m^2$ ):	181
Suletud netopind ( $m^2$ ):	238,5
Minimaalne korruste arv:	2
Maksimaalne korruste arv:	2
Maht ( $m^3$ ):	1140

Krundi reljeef on suhteliselt tasane. Kõrguste vahe on u. 0,6m. Kõrghaljastus krundil on olemas. Kuna puud kasvavad olemasoleva kõrgepingeliini all, need on kõik kõvasti kärbitud. Haljasala ei ole korrastatud. Sõidu- ja könniteed planeeritaval alal puuduvad.

Krundil Vaivara tn 8 hoone ei ole kasutusel. Hoone on ühendatud reoveekanalisa-tiooni, veevarustuse, elektrivarustuse, soojusvarustusega ja telekommunikatsiooni võrku. Kõik võrgud on välja lülitatud.

Käesoleval ajal sisesed teed ja parkimiskohad puuduvad.

Krundi suurus, sihototstarve ja hoone asukoht krundil on esitatud joonisel *DP-2 Olemasolev olukord*.

### 2.1 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed

Planeeringuala asub Narva linnas, Joaoru linnaosas raudteejaama vahetuses läheduses. Planeeritavala piirneb põhja poolt Vaivara tänavaga, lääne poolt läbisõiduga garaazidele, lõuna poolt garaazidega, ida poolt ärimaa ja tootmismaa kruntidega. Juurdesõit krundile on võimalik Vaivara tänavalt. Korterelamud põhja poolt on kahekorruselised. Kõik hooned antud piirkonnas on viilkatustega. Viimistluses on kasutatud enamasti telliskivi ja krohv.

Planeeritavaala kontaktvööndis on võimalik jalakäjate ja sõudukite liiklus. Vaivara tänav on ühesuunalise liiklusega, v.a. linnabussid. Kõikidel teenel on könniteed laiusega u 1-1,5m.

Kaugusel umbes 100m planeeritavast alast on linnaliinibusside peatus (Vaivara tänaval).

Vaata ka joonis *DP-5 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed*.

### 3 Detailplaneeringu planeerimisettepanek

#### 3.1 Planeeritav kruntimine

Käesolevas planeeringus on ette nähtud olemasolevate kruntide Vaivara tn 8 ja Vaivara tn 4 liitmine. Reformimata riigimaale moodustatakse ajutine krunt — POS.2 pindalaga  $686m^2$ . Ajutine krunt liidetakse tulevikus krundiga POS.1. Krudipiirid on määratud arvestades olemasolevate kruntide piiride paiknemist.

Moodustatakse kaks krunti:

Pos.nr	planeeritav pindala	planeeritav kasutamise otstarve
Pos. 1	$1550m^2$	Ä — ärimaa
Pos. 2	$686m^2$	Ä — ärimaa

#### 3.2 Planeeritav ehitusõigus

Käesoleva planeeringuga määratakse kruntide ehitusõigus järgnevalt:

krundil POS.1

krundi sihtotstarve:	Ä — ärimaa
hoonete suurim lubatud arv krundil:	2
hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala:	$900m^2$
hoonete suurim lubatud kõrgus (absoluutne):	24,0 (abs. +46,0)

Kruntidele POS.2 ehitusõigust ei määrata.

#### 3.3 Arhitektuarsed nõuded hoonetele

Olemaolev hoone on lubatud kas rekonstrueerida (laiendada) või täielikult lammutada. Kavandatava hoone arhitektuur peab olema kaasaegne ja kõrgetasemeline ning olemasolevasse miljöösse sobiv. Välisviimistluses on lubatud kasutada: kivi, krohv, klaas, betoon, puitemendid. Lubatud katusekalle vahemik:  $0 - 60^\circ$ . Hoone maksimaalne korruselisus — 3 korrust + pööning. Maksimaalne lubatud kõrgus: hoone põhimahul 16,5m maapinnast harjajooneni (abs. +38,5) ja tornil 24,0m (abs. +46,0) maapinnast torni tipuni .

#### 3.4 Planeeritav liikluskorraldus, teed ja parkimise põhimõtted

Sissesõit planeeritavale alale on kavandatud reformimata riigimaa krundilt (Narva linna omandisse vormistamisel — Vaivara tänav J2). Krundisisene liiklus on kahesuunaline. Väljasõit on reformimata riigimaa krundile (Narva linna omandisse vormistamisel — Vaivara tänav J2) ja Vaivara tänavale. Arvutuslik parkimiskohade arv (vahevöönd):  $(900 \cdot 3)/150 = 18$ . Planeeritav parkimiskohade arv — 19 (neist 1 puuetega inimestele). Väljasõitudel Vaivara tänavale on piiratud vaatenurk vasakule. Planeeringus on ette

nähtud paigaldada väljasõidul liiklusmärgid „peatu ja anna teed”. Vastavalt standardi EVS 843:2003 „Linnatänavad” tabelile 8.5 pakutav lahendus on erandkorras lubatud. Antud juhul on see ainuke võimalus. Liikluse ohutuse tõstmiseks planeeringus pakutakse kehtestada kiirusepiirang Vaivara tänaval: 30km/h. Veel üks võimalus — paigaldada peegel väljasõidu vastas.

### **3.5 Planeeritav haljastus ning heakorra põhimõtted**

Planeeritakse põosad planeeritavaala lõunapoolses osas. Kõrghaljastus ei planeerita. On lubatud piirdeaia püstitamine naaberkruntide piiril kõrgusega kuni 2,0m.

## **4 Tehnovõrkude ja rajatiste paigutus**

Planeeritakse uue hoone liitumine gaasi-, elektri-, telekommunikatsioonide-, soojus-, vee- ja kanalisatsioonivõrkudega. Kõik tehnovõrgud on olemas krundi lähedal.

### **Elektrivarustus**

Vastavalt VKG Elektrivõrgud OÜ poolt väljastatud tehnilikstele tingimustele planeeritav hoone varustatakse elektrienergiaga arvestusliku peakaitsmega 3x250A olemasoleva alajaama 6/0,4 kV nr 13 (Juhkentali 12b) 0,4 kV jaotusseadimest. Vaivara tänavale ületamise kohas kaabel paigaldada kaitsetorus. Hoone väljaulatuv osa, mis jäääb ehituskeeluvööndisse, ei tohi jäädä õhuliini juhtme alla. Arvetades maksimalseid õhuliinili mõjuvaid koormustingimusi (tuul, jäide, temperatuur) peab mistahes ehitise/hoone kõige väljaulatavama osa või detaili kaugus olema vähemalt 2m juhtme horisontaalsest projektsoonist.

Kõik tööd elektripaigaldise kaitsevööndis kooskõlastada elektrivõrgu valdajaga.

### **Veevarustus**

Vastavalt Narva Vesi AS poolt väljastatud tehnilikstele tingimustele on kaks võimalust: olemasolevalt veetorustikult krundil Vaivara tn 7 kaevus nr V1355 või kasutada olemasolevat veetorustikut (asub planeeritavaala kirdepoolses osas). Tulevikus tuleb liituda 110mm PVC toruga Vaivara tänaval, mis ehitatakse vastavalt projektile ISPA II.

### **Kanalisatsioon**

Vastavalt Narva Vesi AS poolt väljastatud tehnilikstele tingimustele on kaks võimalust: liituda olemasolevaga kanalisatsioonitorustikuga Vaivara tänaval või kasutada olemasolevat torustikut. Tulevikus tuleb liituda kanalisatsiooniga Vaivara tänaval, mis ehitatakse vastavalt projektile ISPA II.

### **Soojusvarustus**

Vastavalt Narva Soojusvõrgud AS poolt väljastatud tehnilikstele tingimustele olemasolevalt soojustrassilt kambrist TK-22-4-14-5. Hoone kütmine on võimalik lahendada ka elektriküte baasil.

### **Sidevarustus**

Vastavalt Elion Ettevõtted AS poolt väljastatud tehnilikstele tingimustele planeeritakse uus sidekanalisatsioon sidekaevust PEL108 (krundil Vaivara tn 7) planeeritava hooneeni. Sõiduteest mölemalt poolt paigaldada vaatekaevud, sõidutee alla paigaldada kaabilkaitsetorud (s.h. vähemalt 2 reservtoru). Uus valguskaabel paigaldada keavust PEL052 (Puškini-Malmi ristmikul) kuni hooneni.

## 5 Kehtivad ja planeeritud piirangud

Säilitatakse ainult olemasolevad piirangud: kõrgepingeliini kaitsevöönd.

## 6 Tuleohutusnõuded

Planeeritava hoone tulepüsivus peab olema vähemalt TP-1 klassi. Hoonetevahelised kujad vastavad tuleohutusnõuetele (>8m). Tuletõrjevee allikas: olemasolevad tuljetõrehüdrantid. Juurdepääs hoonetele on tagatud Vaivara tänavalt.

Territooriumil ei tohi:

- ladustada ehitiste vahelisse tuleohutuskuja alasse mis tahes põlevmaterjali, põlevpakendis seadet või -taarat ning parkida mootorsõidukit või muud tehnikat;
- rajada ehitist ilma kehtestatud korras heakskiidetud ehitusprojektita;
- sõita sädemepüüdjata mootorsõidukiga põlevvedeleku või -gaasi või muu kergesisüttiva materjali kasutamis- ja hoiukohta või -ruumi;
- teostada tule- ja plahvatusohtlikku protsessi väljaspool selleks otstarbeks seadistatud kohta;
- remontida põlevvedeleku või -gaasiga täidetud torustikku või seadet;
- ladustada põlevmaterjali vahetult isoleerimata juhtmetega elektriõhuliini alla või lähemale kui 2 m objekti territooriumi välispõiirist;
- valada põlevvedelikku ja oksüdeerijat maha või kanalisatsioonivõrku;
- tankida mootorsõidukit vahetult selle hoiukohas;
- põletada kulu, välja arvatud Keskkonnaministri 15.06.1998. a määruses nr 46 Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõute kinnitamine (RTL 1998, 216/217, 854) kehtestatud juhtudel ja korras.

## 7 Kuritegevuse riske vähendavad nõuded


Kuritegevuse riskide vähendamist reguleerib standard EVS 809–1:2002. Üldised meetmed kuritegevuse vähendamiseks: ehitusprojektiga tagada hoonete piisav välisvalgustus, vaadeldavus, jälgitavus, tagada avalike alade (nt. juurdepääsuteede) piisav vaadeldavus, jälgitavus, projekteerimisel vältida varjumiskohtade tekkimist.

Koostas: Dmitri Sahharov

Arhitekt: Tatiana Zhuravleva


## ASENDISKEEM

*olemasolev tuletörjehüdrant*



*planeeritavala*

 <b>OÜ NARVA EHITUSPROJEKT</b> UUSKÜLA TN. 23 NARVA 2024 TEL. 3562900; 5529729 Registrikood 11002901 MTR. EEP000031	<b>TÖÖ:</b>	Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering		<b>TÖÖ NR</b> 289-2011	
	<b>JOONIS:</b>	ASENDISKEEM		<b>LEHT</b>	DP-1
	<b>KOOSTAS</b>	Dmitri Saharov	<b>ARH. NR.</b>	000101	<b>DP</b>
	<b>ARHITEKT</b>	Tatiana Zhuravleva	<b>STAADIUM</b>	—	<b>MÖÖTKAVA</b>
			<b>KUUPÄEV</b>		19.02.2014




## LEPPEMÄRGID:

	planeeritava ala piir
	katastriüksuse/kinnistu piir
	naaberkrundil paiknev hoone
	olemasolev sõidutee asfaltkattega
	olemasolev betoonkatte
	olemasolev killustikkatega tee
	olemasolev kõnnitee
	lubatud sõidusuunad
	olemasolev KP-kaabel
	olemasolev kanalisatsioon
	olemasolev veetorustik
	olemasolev soojustrass
	olemasolev sidekaabel
	olemasoleva elektriõhuliini ehituskeeluvöönd (6m äärmisest juhtmest)

Krundi andmed:

Lydia Koidula tn 86a		aadress
E	5237 m2	pindala
51301:012:0043		katastritunnus





## LEPPEMÄRGID:

- |                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| [white box]                    | planeeritavaala piir                                                 |
| [red box]                      | katastriüksuse/kinnistu piir                                         |
| [red box]                      | planeeritava krundi piir                                             |
| [red arrow]                    | planeeritav sissesõit krundile                                       |
| [yellow hatched box]           | krundi olemasolev hoonestusala                                       |
| [blue box]                     | naaberkrundil paiknev hoone                                          |
| [orange box]                   | planeeritav hoonestusala ja peasissepääsu asukoht                    |
| [orange hatched box]           | hoonestusala osa kuhu võib projekteerida torni                       |
| [grey box]                     | olemasolev sõidutee asfaltkattega                                    |
| [light blue box]               | olemasolev betoonkate                                                |
| [diagonal red lines]           | olemasolev KP-kaabel                                                 |
| [pink line]                    | olemasolev kanalisatsioon                                            |
| [blue line]                    | olemasolev veectorustik                                              |
| [red line]                     | olemasolev soojustrass                                               |
| [purple line]                  | olemasolev sidekaabel                                                |
| [diagonal black lines]         | olemasoleva elektriõhuliini ehituskeeluvöönd (6m äärmisest juhtmest) |
| [blue line with dots]          | planeeritav piirdeaed kõrgusega kuni 2,0m                            |
| [red circle with crossed tree] | likvideeritavad puud (54tk)                                          |

### NÖUDED HOONETELE:

- Suurim lubatud hoonete arv krundil POS.1: 2
- Hooneeosa (torn) kõrgus: 24,0m (abs. +46,0) maapinnalt torni tipuni hoone põhimahu kõrgus: 16,5m (abs. +38,5) maapinnalt harjajooneni
- Maksimaalne lubatud ehitusealune pind krundil POS.1: 900 m<sup>2</sup>.
- Lubatud katusekalle: 30–60
- Välisviimist: kivi, krohv, klaas, betoon, puidust dekoratiivsed elemendid
- Lubatud katusekatted: plekk kivi– vői klassikprofiiliiga, katusekivi

Krundi Pos.1 haljustusprotsent: 6% Krundi Pos.1 täisehitusprotsent: 58%  
Krundi Pos.2 haljustusprotsent: 63%

Kruntide ehitusõiguse tabel						
Pos. nr.	aadressi ettepanek	krundi kasutamise sihotstarve	krundi planeeritud suurus, m <sup>2</sup>	Maksimaalne lubatud ehitusealune pind, m <sup>2</sup>	Maksimaalne lubatud hoonete arv krundil	Maksimaalne lubatud hoonete korruselus
1	Vaivara 8	Ä 100	1550	900	2	3
2	-	Ä 100	686	-	-	-

\* – VT. NÖUDED HOONETELE

Andmed kruntide moodustamiseks						
Pos. nr.	aadressi ettepanek	krundi kasutamise sihotstarve	krundi planeeritud suurus, m <sup>2</sup>	moodustatakse kinnistutest vői riigi maale	liidetavate-lahutata vate osade suurused, m <sup>2</sup>	osade senine sihotstarve
1	Vaivara 8	Ä 100	1550	51101:007:0050 51101:007:0025	-571 -979	Ä 100 Ä 100
2	-	Ä 100	686	riigmaale	-686	-




## LEPPEMÄRGID:

- |  |                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------|
|  | planeeritava ala piir                                                |
|  | katastriüksuse/kinnistu piir                                         |
|  | planeeritava krundi piir                                             |
|  | planeeritav sissesõit krundile                                       |
|  | krundi olemaolev hoonestusala                                        |
|  | naaberkrundil paiknev hoone                                          |
|  | planeeritav hoonestusala ja peasissepääsu asukoht                    |
|  | hoonestusala osa kuhu võib projekteerida torni                       |
|  | olemaolev sõidutee asfaltkattega                                     |
|  | olemaolev betoonkate                                                 |
|  | olemaolev killustikkattega tee                                       |
|  | olemaolev könnitee                                                   |
|  | planeeritav könnitee (asfalt või tänavakivi)                         |
|  | planeeritav sõidutee (asfalt või tänavakivi)                         |
|  | planeeritavad põõsad                                                 |
|  | planeeritav/olemaolev muruplats                                      |
|  | olemaolev KP-kaabel                                                  |
|  | olemaolev kanalisatsioon                                             |
|  | olemaolev veetorustik                                                |
|  | olemaolev soojustrass                                                |
|  | olemasolev sidekaabel                                                |
|  | olemasoleva elektriõhuliini ehituskeeluvöönd (6m äärmisest juhtmest) |
|  | insenervõrgu kaitsevöönd (servituudi vajadus)                        |
|  | planeeritav piirdeaed kõrgusega kuni 2,0m                            |
|  | planeeritav kanalisatsioon                                           |
|  | planeeritav veetorustik                                              |
|  | planeeritav soojutorustik                                            |
|  | planeeritav sidekaabel                                               |
|  | planeeritav elektrikaabel                                            |
|  | planeeritav sadeveekanalisaatsioon                                   |

 <p><b>OÜ NARVA EHITUSPROJEKT</b> UUSKÜLA TN. 23 NARVA 20204 TEL. 3562900; 5529729 Registrikood 11002901 MTR_EEP000031</p>	TÖÖ:	Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering	TÖÖ NR	289-2011
	JOONIS:	TEHNOVÖRKUDE PLAAN	LEHT	DP-4
	KOOSTAS	Dmitri Sahharov	ARH. NR.	000104
	ARHITEKT	Tatiana Zhuravleva	STAADIUM	DP
			MÖÖTKAVA	1:500
			KUUPÄEV	19.02.2014


Vaivara tn 4, Vaivara tn 8  
ja lähiala detailplaneering  
Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed  
M 1:2000



- [1] Juhkentali tn 8, Vaivara tn 7 ja nende lähiala detailplaneering, kehtestatud 04.11.2010
- [2] Juhkentali tn 12 detailplaneering, algatatud 16.08.2007
- [3] Joaoru ja selle lähiala detailplaneering, algatatud 21.06.2011


Tingmärgid:

- ~~~~~ Jalakäijate põhilised liiklussuunad
- ..... Detailplaneeringute piirid

 <b>OÜ NARVA EHITUSPROJEKT</b> <b>UUSKÜLA TN. 23</b> <b>NARVA 2020</b> <b>TEL. 3562900; 5529729</b> <b>Registrikood 11002901</b> <b>MTR. EEP000031</b>	TÖÖ:	Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering		TÖÖ NR
	JOONIS:	PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSED JA LINNAEHITUSLIKUD SEOSSED		289-2011
	KOOSTAS:	Dmitri Sahharov	LEHT	DP-5
	ARHITEKT:	Tatjana Zhuravljova	ARH. NR.	000105
			STAADIUM	DP
			MÖÖTKAVA	1:2000
			KUUPÄEV	19.02.2014



<p>OÜ NARVA EHITUSPROJEKT UUSKÜLA TN. 23 NARVA 20204 TEL. 3562900; 5529729 Registrikood 11002901 MTR. EEP000031</p>	TÖÖ:	Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering	TÖÖ NR	289-2011
	JOONIS:	ILLUSTREERIV 3D JOONIS	LEHT	DP-6
	KOOSTAS	Dmitri Sahharov	ARH. NR.	000106
	ARHITEKT	Tatiana Zhuravleva	STAADIUM	DP
			MÖÖTKAVA	-
			KUUPÄEV	19.02.2014



## Kooskõlastatud

AS Narva Soojusvõrk	05.04.11
AS Elion	05.04.11
VKG Elektrivõrgud OÜ	05.04.11
EG Võrguteenust	04.04.11
AS Narva Vesi	05.04.11

Koordinaadid L-EST97 süsteemis.  
Kõrgused 1977.a. Balti süsteemis.  
Mõõdistamise aeg:märts2011.a.  
Töö väljastamise aeg:märts2011.a.

Narva linn Vaivara tn 8				G0792	2011		
Kontrollis	S.Pištšaleva		Topograafiline plaan tehnovõrkudega	Joonis 01	Pärnu mnt 238, Tallinn		
Mõõdistaja	A.Novikov			Leht	Lehti	<b>HADES</b> <b>GEODEESIA</b>	
Joonestaja	A.Novikov			1	1	Telefon 6 718 530	
				M=1:500		E-post: hades@hades.ee	
Kasutatud instrumendid		Topcon GPT-3003N					
Litsentsid 411MA, 546MAK RETTTER EG10570307-0001							

# OTSUS

Narva

03.03.2011 nr 42

## Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

### 1. Asjaolud ja menetlemise käik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Juri Adlers, kes vastavalt 26.01.2011 sõlmitud lepingule nr DP 01/2011 „Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 detailplaneeringu koostamise ja finantseerimise kohta“ kohustub tasuma kõik detailplaneeringu koostamisega seotud kulud.

20.12.2010 esitatud detailplaneeringu algatamise taotluse järgi kavandatakse liita Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 krundid ning moodustada üks suur krunt pindalaga 1550 m<sup>2</sup> ja sihtotstarbega 100% ärimaa. Algatatasav planeeringus vaadeldakse võimalust kaasata planeeringusse reformimata riigimaa külgnev osa järgneva omandamise eesmärgil. Samuti taotletakse ehitusõigust toitlustushoone (restoran) hoonealuse pindalaga 710 m<sup>2</sup> ehitamiseks. Maksimaalne kavandatav hoonete arv moodustataval krundil on 2 ja korruselisus kuni 2 korrust. Detailplaneeringuga peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad.

Taotletava planeeringuala pindala on ca 0,3 ha.

Detailplaneeringu ala asub Narva linnas Joaoru linnaosas Raudteejaama vahetuses läheduses.

Kehtiva Narva linna üldplaneeringu järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa ning ühiskondlike hoonete, korruselamu- ja riigikaitsemaa. Algatatasav Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Planeeringuala piir ja kontaktala on määratud vastavalt käesolevale otsusele lisatud asukohaskeemile (lisa 1).

### 2. Õiguslikud alused

- 2.1 Planeerimisseaduse § 10 lõike 5 kohaselt detailplaneeringu koostamise algatab ja koostamist korraldab kohalik omavalitsus.
- 2.2 Narva linna põhimäääruse punkti 4.4.29 ja Narva linna ehitusmäääruse § 5 lõike 8 punkti 3 alusel detailplaneeringu koostamise algatamise otsuse vastuvõtmine on Linnavolikogu pädevuses.

### 3. Otsus

Algatada Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu koostamine, mille ülesandeks on Narva linnas Joaoru linnaosas 0,3 ha suurusel maa-alal asuvate Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja võimalusel külgneva reformimata riigimaa liitmine, maakasutuse sihtotstarvete ning ehitusõiguse määramine. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

## 4. Lähteseisukohad

### 4.1 Üldandmed

Tellija: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Huvitatud isik: Juri Adlers

Planeerija: OÜ Narva Ehitusprojekt

Planeeringu asukoht: Vaivara tn 4, Vaivara tn 8, Narva linn

Planeeringu koostamise ja finantseerimise kord reguleeritakse tellija, huvitatud isiku ja planeerija vahel sõlmitud **lepinguga nr DP 01/2011 Vaiavara tn 4 ja Vaiavara tn 8 detailplaneeringu koostamise ja finantseerimise kohta.**

Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile **24 kuu** jooksul arvates detailplaneeringu algatamise otsuse jõustumisest. Kui nimetatud tähtaaja jooksul ei ole detailplaneeringu koostamisele asutud, siis kaotavad lähteseisukohad kehtivuse. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku põhjendatud taotluse alusel võib Linnavalitsus otsustada detailplaneeringu koostamise tähtaaja pikendamise. Kirjalik taotlus tuleb esitada Ametile **30 päeva** enne käesolevas lõikes sätestatud tähtaaja lõppemist.

### 4.2 Planeeringu eesmärk:

- krundipiiride muutmine;
- maakasutuse sihtotstarbe määramine;
- ehitusoiguse määramine;
- liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), heakorrastuse ja haljastuse lahendamine;
- tehnovõrkude asukohtade määramine.

### 4.3 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud dokumendid:

- Lähteseisukohtade koostamise alused on Planeerimisseadus, Narva linna üldplaneering.
- Detailplaneering vormistatakse Keskkonnaministeeriumi poolt välja antud soovituslike tingmärkide alusel (ET-2 0104-0174).
- Maakasutuse juhtfunktsioonid vastavalt kehtivale üldplaneeringule (Planeerimisseadus § 8 lg 3 p 3).
- Lubatud/keelatud ehitise kasutamise otstarbed määratakse vastavalt kehtivale üldplaneeringule. Planeeringu teksti koostamisel juhinduda EV Planeerimisseaduse terminoloogiast.
- Planeeringute kootseis esitada vastavalt Narva Linnavalitsuse 18.10.2001 määrusega nr 1745 kinnitatud juhendile "Detailplaneeringu kootseis ja vormistamise nõuded". Kehtestatud detailplaneering on aluseks projekteerimisele ja maakorralduslike toimingute tegemisele.
- Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused: lahendada vastavalt Eesti Standardile EVS 809-1:2002.
- Seadusandlusest tulenevad kinnisomandi kitsendused ning nende ulatus.
- Narva Linnavalikogu 28.11.2001 otsusega nr 92/49 kehtestatud Narva linna üldplaneering.
- Olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid, piirkonna tehnovõrkude projektid.

### 4.4 Nõuded koostatavale planeeringule

4.4.1 Tiitellehel esitada planeeringu nimi vastavalt detailplaneeringu algatamisosotsusele. Tiitellehel esitada kausta koostamise kuupäev.

4.4.2 Seletuskirja leheküljed peavad olema nummerdatud.

- 4.4.3 Kõikidele joonistele tuleb peale kanda planeeritava maa-ala piir, kirjanurk ja planeeringu koostaja originaallkiri ning tingmärkide seletused.
- 4.4.4 Situatsiooniskeem vormistada formaadis A4 ning vabas mõõtkavas. Skeemile kanda tänavanimed ja orienteerumist lihtsustavate objektide nimetused.
- 4.4.5 Detailplaneeringu koostamise aluskaardiks võtta olemasolevat situatsiooni töeselt kajastav digitaalselt mõõdistatud geodeetiline alusplaan, kus on esitatud andmed koostaja kohta (firma nimi, litsentsi ja töö number). Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia vanemspetsialisti poolt.
- 4.4.6 Olemasoleva olukorra joonisel esitada aadress, krundipiirid, maakasutuse sihtotstarve, katastriüksuse number, senised kokkulepped maakasutuse kitsendamise kohta ja olemasolev situatsioon planeeritaval alal.
- 4.4.7 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsete ja linnaehituslikke seoste iseloomustus
- 4.4.7.1 Kontaktala määratuse vastavalt algatamisotsusele lisatud asukohaskeemile (käesoleva otsuse lisa 1) sobivas mõõtkavas.
- 4.4.7.2 Anda lähiümbruse olemasolev ja planeeritud liiklusskeem, sealhulgas juurdepääsud planeeritavale alale, sõiduteed, jalakäijate ülekäigurajad, liikumissuunad ja bussipeatused, samuti lähikonna olulisemad objektid.
- 4.4.7.3 Esitada planeeritava ala funktsionaalsed seosed lähiümbrusega ning tähistada planeeringuala ümbritsevad algatatud ja kehtestatud detailplaneeringud koos vastavate Narva Linnavolikogu otsuste kuupäevade ja numbritega.
- 4.4.7.4 Näidata kontaktalas kehtestatud detailplaneeringute põhilahendused ning ka planeeringujärgne üldine põhilahendus.
- 4.4.7.5 Võttes arvesse olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtivaid planeeringuid, esitada kontaktvööndi kruntide struktuuri, kavandatud hoonestuse tüübi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaade ja analüüs.
- 4.4.8 Planeeringu põhijoonise iseloomustus
- 4.4.8.1 Esitada planeeritaval maa-alal olemasolevad ja kavandatavad krundipiirid koos positsioonide numbritega ning vajadusel aadressi ettepanekutega. Esitada maakasutuse bilansi koond tabel.
- 4.4.8.2 Näidata olemasolevad säilitatavad, restaureeritavad, renoveeritavad, lammutatavad ja kavandatavad hoonestusalad. Näidata hoonestusalad, kus kavandatakse juurde- ja pealeehitamine. Arvestada naaberhoonete arhitektuuriga.
- 4.4.8.3 Näidata kohustuslik ehitusjoon. Ehitusala siduda krundi piiridega.
- 4.4.8.4 Vajadusel näidata piirde asukoht, materjal, tüüp, kõrgus (kuni 1,5 m).
- 4.4.8.5 Esitada kruntide ehitusõigus eraldi tabelina kruntide kaupa, kus määratada:
- kruntide lubatud kasutamise sihtotstarbed vastavalt kehtivale üldplaneeringule (ärimaa ning ühiskondlike hoonete, korruselamu- ja riigikaitsemaa);
  - hoonete ja rajatiste üldfunksioonid (toitlushoone);
  - lubatud ehitiste arv krundil (kuni 2);
  - lubatud suurim ehitusalune pindala ( $710\text{ m}^2$ );
  - ehitiste lubatud kõrgus räästa ja katuseharja absoluutkõrgusena ning korruselisus (kuni 2 korrust). Arvestada naaberkruntide normatiivsete valgustingimuste tagamisega;
  - krundi täisehitusprotsent;
  - peamised arhitektuurinõuded ehitistele;
  - ehitiste vahelised kujad lahendada vastavalt normatiivdokumentidele;

- uusehituse võimalused ja tingimused, nii stilistilised, mahulised kui ka asukohanõuded tulenevalt piirkonna hoonestuse laadist ning eripärist;
  - katusekatte ja välisviimistluse lubatud materjalid, nõuded avatäidetele ning muudele hoone osadele ning detailidele;
  - katusetüübhid ja kalded ja/või nende vahemikud.
- 4.4.8.6 Esitada tänavate maa-alade ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendus, kus määrata:
- liikluskorralduse põhimõtted (autoliikluse, ühissõidukite liikluse ja kergliikluse sõidurajad, sõidusuunad ja nende eraldatus), anda teede ristprofiilid;
  - juurdepääsud krundile ja hoonetesse;
  - tee maa-ala ja selle elementide (sõidutee, jalgrattatee, kergliiklustee, kõnnitee, eraldusriba) kirjeldus ja laiused;
  - kruntide planeeritud kasutusotstarvetele ja hoonestusele vastav parkimise ning parkimiskohtade arvu lahendamine lähtudes parkimisnormatiividest võttes aluseks vahevööndi normi, ette näha eraldi parkimiskohad puuetega inimestele;
  - tänavate (juurdepääsude) ja tänavatega ristumiste kõrgusarvud;
  - vajadusel määrata teekaitsevöönd ja selle ulatus.
- 4.4.8.7 Anda haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted:
- olemasoleva, säilitatava ja likvideeritava kõrg- ja madalhaljastuse iseloomustus ja kogus;
  - planeeritava kohustusliku kõrg- ja madalhaljastuse rajamine;
  - anda planeeritava ala heakorrastuse lahendus;
  - käsitleda jäätmete sorteeritud kogumise vajadust;
  - vertikaalplaneerimise põhimõtted (maapinna kõrguse muutmine, sademevete ärajuhtimine).
- 4.4.8.8 Esitada kitsenduste ja servituutide määramise vajadus ja ulatus, kus esitada ettepanek kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks (tee- või muud servituuidid).
- 4.4.9 Tehnovõrkude koondplaani iseloomustus
- 4.4.9.1 Anda olemasolev ja kavandatav krundijaotus.
- 4.4.9.2 Esitada olemasolev ja kavandatav hoonestus ning haljastus.
- 4.4.9.3 Näidata olemasolevate ja kavandatavate tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad vastavalt võrguvaldajate tehnilikstele tingimustele, mille taotleb detailplaneeringu koostaja.
- 4.4.9.4 Anda tehnovarustuse põhimõtteline lahendus (veavarustus, heitvee ja sademetee vee kanalisatsioon, soojavarustus, elektrivarustus, gaasivarustus, välisvalgustus, sidevarustus, drenaaž).
- 4.4.9.5 Anda lubatud ja keelatud lahendused ehitiste ja rajatiste tehnovarustuse tagamisel, lokaalsete lahenduste lubatavus ja tingimused.
- 4.4.9.6 Näidata tehnovõrkudele reserveeritavad maa-alad. Tagada nõutavad röhtvahekaugused hoonetest ja teistest tehnovõrkudest.
- 4.4.9.7 Ette näha tuleohutuse tagamine (hoonete tulepüsivus ja kujad).
- 4.4.9.8 Esitada tänavate välisvalgustuse põhimõtted, hüdrantide ja tuletõrje veevõtukohtade paiknemine.
- 4.4.9.9 Anda vertikaalplaneerimise põhimõtted ning sademetevee ja drenaaži ärajuhtimise lahendus.
- 4.4.9.10 Esitada tehnovõrkude rajamise vajaduse koondtabel (planeeringu algatamise eelne ja planeeringuga kavandatud tehnovõrkude rajamise vajadus).
- 4.4.9.11 Määrata tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituuidid.

4.4.10 Detailplaneeringu lahendust illustreeriv(ad) 3D joonis(ed) esitada vabas mõõtkavas eraldi lehtedel. Illustratsioonid peavad olema arusaavad igale inimesele ning näitama kavandatava hoonestuse linnaehituslikke mahtusid ja linnaruumilisi muudatusi.

#### **4.5 Planeeringu eskiisprojekti koosseis**

Planeeringu eskiislahendus esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile läbivaatamiseks ühes eksemplaris järgmises mahus:

- 4.5.1 Tiitelleht;
- 4.5.2 Esakiislahenduse seletuskiri (tehnovõrkude põhjaliku kirjelduseta);
- 4.5.3 Situatsiooniskeem, sobivas mõõtkavas;
- 4.5.4 Geodeetiline alusplaan, M 1:500;
- 4.5.5 Olemasolev olukord, M 1:500;
- 4.5.6 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed, sobivas mõõtkavas;
- 4.5.7 Esakiislahenduse põhijoonis krundi ehitusõigusega (krundi sihtotstarve või sihtotstarbed, hoonete suurim lubatud arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala, hoonete suurim lubatud kõrgus), liiklusskeemi, parkimise ja haljastuse põhimõtetega, M 1:500;
- 4.5.8 Detailplaneeringu eskiislahendust illustreeriv(ad) 3D joonis(ed);
- 4.5.9 Lähteseisukohad, ajalehe väljalõiked planeeringu menetlemisest.

Eskiislahenduse avaliku arutelu läbiviimise vajadus määratakse töö käigus.

#### **4.6 Planeeringu koosseis:**

- 4.6.1 Tiitelleht;
- 4.6.2 Sisukord;
- 4.6.3 Seletuskiri;
- 4.6.4 Situatsiooniskeem, sobivas mõõtkavas;
- 4.6.5 Geodeetiline alusplaan, M 1:500;
- 4.6.6 Olemasolev olukord, M 1:500;
- 4.6.7 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed, sobivas mõõtkavas;
- 4.6.8 Planeeringu põhijoonis, M 1:500;
- 4.6.9 Tehnovõrkude koondplaan, M 1:500;
- 4.6.10 Detailplaneeringu lahendust illustreeriv(ad) 3D joonis(ed), vabas mõõtkavas;
- 4.6.11 Lähtematerjalid (detailplaneeringu algatamise otsus koos lähteseisukohtadega, ajalehe väljalõiked planeeringu menetlemisest, tehnilised tingimused, muu planeeringuga kaasnev dokumentatsioon ja kirjavahetus);
- 4.6.12 Planeeringu kooskõlastajate kirjad ning kooskõlastuste koondtabel.

Komplekteerida kaustad nii, et oleks selgelt eristatavad detailplaneering ning selle lisad. Detailplaneering koosneb seletuskirjast ja joonistest (Planeerimisseadus § 2 lg 1), kõik ülejäänud dokumendid on planeeringu lisad ning moodustavad eraldi osa kausta lõpus või eraldi kausta.

#### **4.7 Planeeringu esitamine ja kooskõlastamine**

- 4.7.1 Planeering esitatakse Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile avalikule väljapanekule suunamiseks paberkandjal kahes eksemplaris. Lisaks tuleb esitada planeeringu põhijoonis, tehnovõrkude koondplaan ja seletuskiri .pdf failina.


- 4.7.2 Lõplik detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kolmes eksemplaris paberkandjal menetlemiseks ja kolmes eksemplaris elektronikandjal (seletuskiri – .doc, .pdf; joonised – .dgn, .dwg ja .pdf; muud materjalid – .pdf) kehtestamiseks. Vähemalt üks planeeringu eksemplar peab sisaldama originaalkooskõlastusi.
- 4.7.3 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil on õigus täiendavalt nõuda detailplaneeringu makettide, illustreerivate jooniste ja planšettidel jooniste esitamist detailplaneeringu avalikustamiseks.
- 4.7.4 Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu:
- Päästeameti Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Komando;
  - Keskkonnaameti Viru regioon;
  - Narva Linnavalitsuse Linnvara- ja Majandusamet;
  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;
  - Planeeringualasse jäädvate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad;
  - Kaasata detailplaneeringu koostamisse planeeringuala piirinaabrid.

Kooskõlastused võtta vastavatele joonistele. Tekstilises osas (seletuskirjas) esitada kooskõlastuste kokkuvõte, kus näidata, millisel joonisel kooskõlastus asub, kooskõlastava instantsi nimi ja kooskõlastuse kuupäev, kooskõlastuse sisu ja märkused ning kooskõlastaja amet, nimi ja kontaktnumber.

Detailplaneering suunatakse pärast vastuvõtmist avalikule väljapanekule. Juhul, kui avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alusel tehtud paranduste tõttu muutuvad planeeringu põhilahendused, on vajalik hankida uued kooskõlastused.

## 5. Rakendussätted

- 5.1 Narva linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Narva linn avaldab ametlikke teateid.
- 5.2 Otsus jõustub seadusega ettenähtud korras.
- 5.3 Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.




Mihhail Stalnuhhin  
Linnavolikogu esimees

**Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu asukohaskeem**

Planeeringuala liigikaudne pindala 0,3 ha



— PLANEERINGUALA PIIR



KONTAKTALA

# КАК В НАРВЕ ПРАЗДНОВАЛИ МАСЛЕНИЦУ

Пятого марта в Нарве возле центра культуры «Geneva» проходила масленичная ярмарка.

Ярмарка сопровождалась весёлым концертом, на котором выступило множество различных коллективов не только из Нарвы, но и из других городов Эстонии. Мероприятия праздника проходили как на открытом воздухе, так и в помещении спортзала «Энергия».

На ярмарке продавался самый различный товар, начиная от ручных хлебобулочных изделий, и заканчивая народными целительными средствами и всевозможными поделками.

Праздник Масленицы в Нарве привлек много людей, которые активно участвовали в играх, танцах и конкурсах. Дети от души веселились, играя в снежки и развлекались с персонажами из любимых мультиков.

Народный праздник проводов зимы в Нарве, который организовали Нарвская городская управа и АО «Инфоринг», удался на славу.

Стелла СЕВКО,  
Яна РОМАНОВА



▲ Какое счастье — прокатиться на волшебной лошади!

◀ На сцене — танцевальный коллектив из Таллинна

► Непременный атрибут масленичных празднований — чучело зимы, которое люди сжигают, чтобы пришла весна



Департамент Архитектуры и Городского Планирования Нарвы сообщает о решениях Нарвского Городского собрания от 03.03.2011:

1. № 40 об установлении детальной планировки территории *Ancis Daumani 4B* и *Ancis Daumani 4C*. Предложение об инициировании предложил ОÜ Castnix Invest. Планировкой производится раздел участков *Ancis Daumani 4B* и *Ancis Daumani 4C* на 8 частей с назначениями коммерческая земля, земля общественных зданий, общественная земля и транспортная земля. Целью планировки является установление права застройки для полупечатского дома (высота до 10 м, площадь строения до 2400 м<sup>2</sup>), молодежного и развлекательного центра (высота до 10 м, площадь строения до 1000 м<sup>2</sup>), центра семейных врачей (высота до 12 м, площадь строения до 1000 м<sup>2</sup>) и жилого дома (высота до 12 м, площадь строения до 1000 м<sup>2</sup>). Доступ на территорию предусмотрен с внутридворовой улицы, с переулка Rahu, с улицы Puškin и с планируемой подъездной дороги. Также предусматривается замещение пруда искусственным водоемом и устройство вокруг него парковой зоны. Организуется движение (подъездные пути и парковки), территория благоустраивается и озеленяется, определяются местонахождения техносетей. Площадь территории планировки ≈ 3 га. Детальная планировка не содержит предложения по изменению действующей Общей планировки города.

2. № 42 об инициировании детальной планировки земельных участков *Vaivara 4*, *Vaivara 8* и прилегающей территории по предложению Юрия Адлерса. Целью планировки является объединение находящихся в городской части Йоаог на территории площадью 0,3 га земельных участков *Vaivara 4*, *Vaivara 8*, а также примыкающей нереформированной государственной земли, установление назначения землепользования и права застройки. Кроме того, решаются вопросы благоустройства, озеленения, подъездных дорог, парковки и снабжения техносетями. Детальная планировка не содержит предложения по изменению действующей Общей планировки города.

3. № 43 об установлении детальной планировки пруда *Võidu-Kere* и прилегающей территории. Предложение об инициировании представлено Департаментом Архитектуры и Городского планирования. Планировкой устанавливается право застройки для общественного здания высотой до 5 этажей (площадь строения до 3570 м<sup>2</sup>), используя свойства существующего рельефа и водоема.

Доступ на территорию запланирован со стороны улицы P. Kerese по новой подъездной дороге. Парковка на 27 мест для посетителей здания решена в пределах грунта, 58 парковочных мест расположены вдоль улицы P. Kerese, слева от территории детальной планировки. Также планируется перенос существующей автобусной остановки. Решаются вопросы благоустройства и озеленения, планируется очистить и укрепить берега водоема для летнего и зимнего отдыха. Планируется строительство тротуаров и установка малых форм в местах отдыха. Ограждение территории не предусматривается. По берегам пруда в целях безопасности планируется устройство частичного низкого ограждения. Полный процент застройки составит 18%, а процент озеленения – 20%. Ликвидация подлежит 9 лиственных деревьев. Новое высокое озеленение запланировано вдоль улицы P. Kerese, на углу улиц P. Kerese и Võidu. Так же планируется высадка нового низкого озеленения. Определяется местонахождение техносетей. Площадь территории планировки ≈ 2,2 га. Детальной планировкой вносится изменения в действующую Общую планировку города в части назначения землепользования земельного участка – общественная земля преобразуется на 80% в землю общественных зданий и на 20% в коммерческую землю. Внесение изменений в Общую планировку города Нарвы обусловлено желанием Городской управы как заказчика сделать территорию более привлекательной и целесообразной.

Дополнительная информация на [www.narvaplan.ee](http://www.narvaplan.ee).

**Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalikogu 03.03.2011 otsustega:**

1. nr 40 *Ancis Daumani tn 4B ja Ancis Daumani tn 4C* maa-alta detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamine ettepaneku esitas OÜ Castnix Invest. Planeeringuga jagatakse *Ancis Daumani tn 4B* ja *Ancis Daumani 4C* kinnistud 8-ks elamu, äri-, ühiskondlike ehitiste, üldkasutatava ja transpordimaja sihtotstarbe krundiks. Esmärgiks on ehitusõiguse määramine hooldekodu (kõrgus kuni 10 m, ehitusalune pind kuni 2400 m<sup>2</sup>), noorte- ja vabaajakeskus (kõrgus kuni 10 m, ehitusalune pind kuni 1000 m<sup>2</sup>), perearstikeskus (kõrgus kuni 12 m, ehitusalune pind kuni 1000 m<sup>2</sup>) ja korterelamu (kõrgus kuni 12 m, ehitusalune pind kuni 1000 m<sup>2</sup>) ehitamiseks. Juurdepääs aleale on ette nähtud kvartali sisetänavalt, Rahu põigist ja Puškini tänavalt ning planeeringulahendusega pakutud juurdepääsuuteelt.

Planeeringuga on ette nähtud tiigi asendamine ümbritsevast isoleeritud tehisveekoguga ja selle ümber kõrg- ja madalhajususega pargiala rajamine. Lahendatakse liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise), maa-alta heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrataks tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala on pindala on ca 3 ha. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

2. nr 43 *Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähi* detailplaneeringu koostamise algatamisest. Algatamine ettepaneku on esitanud Juri Adlers. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Narva linna Joaoru linnasosa 0,3 ha suurusel maa-alal asuvate *Vaivara tn 4*, *Vaivara tn 8* ja võimalusel kulgneva reformimata riigimaa liitmise, maakasutuse sihtotstarvete ning ehitusõiguse määramine. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

3. nr 43 *Võidu-Kere* tiigi ja selle lähi detailplaneeringu kehtestamisest. Algatamine ettepaneku esitas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Planeeringuga määrataks hoonestusõigus kuni 5-korruselisele ühiskondlikule hoonele (ehitusalue pind kuni 3570 m<sup>2</sup>) kasutades olemasoleva reljeefi omadusi ja veela. Juurdepääs aleale on kasutatud P. Kerese tn poolt uue juurdepääsu kaudu. Parkimiskohad hoone küllastajatele on lahendatud krundiseks, kokku 27 kohta, ning 58 kohta varem planeeritud Kereste tn äärse transpordikrundi planeeringulast väljaspool. Samas on planeeritud olemasoleva bussipeatuse ülevõimine. Lahendatakse maa-alta heakorrastuse ja haljastuse küsimused, sealhulgas kavandatakse puhastada ja kinnitada veekogu kallas suve- ja talveajal puhkamise otsarbel. Kavandatakse rajada könniteed ja püstitada puhekohade väikevormid. Territoriumi piirameist ei ole ette nähtud. Tiigi kaldale on planeeritud osaliselt madal piire ohutuse tagamiseks. Krundi täisehitusprotsent on 18% ja haljastusprotsent 20%. Liikideerimisele kuulub 9 lehpuud. Uus kõrghaljustus on planeeritud P. Kerese tänavale ääride ning P. Kerese ja Võidu tänavale nurgale. Planeeritakse ka uue madalhajustuse istutamine. Määrataks tehnovõrkude asukohad. Planeeritava ala on pindala on ca 2,2 ha. Detailplaneering on kehitat Narva linna üldplaneeringut mutvet krundi maakasutuse sihtotstarbe osas – üldmaist moodustatakse 80% ühiskondlike ehitiste ma ja 20% ärimaa. Üldplaneeringu muudatus on tinginud Narva Linnavalitsuse kui tellija soovist muuta ala attraktiivsemaks ja osttarbekamaks.

Täiendavat informatsiooni saab ameti kodulehekülgelt [www.narvaplan.ee](http://www.narvaplan.ee).



K O O P I A

## IDA-VIRU MAAVANEMA KORRALDUS

Jõhvi

14.09.2011 nr 1.1-2/981

### Loa andmine maareformi seaduse § 22 lõikes 1<sup>2</sup> sätestatud maa erastamiseks Narva linnas

Kooskõlas maareformi seaduse paragrahvi 22 lõikega 1<sup>2</sup> ja Vabariigi Valitsuse 22.02.2007.a määrusega nr 50 "Maareformi seaduse" § 22 lõikes 1<sup>2</sup> sätestatud maa erastamise kord" ning lähtudes Narva Linnavalitsuse 27.01.2011.a taotlusest nr 1-13.3/322 "Kinnisajadega piirnev maa" ja lisatud ning kogutud dokumentidest, teen

k o r r a l d u s e :

1. Anda Narva Linnavalitsusele luba Narva linnas kinnisajade **Vaivara tn 4** (katastritunnus **51101:007:0050**, kantud Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriossa **2609**), **Vaivara tn 8** (katastritunnus **51101:007:0025**, kantud Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriossa **271509**), **Vaivara tn 10A** (katastritunnus **51101:007:0088**, kantud Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriossa **3472309**) ja **Vaksali tn 31** (katastritunnus **51101:007:0021**, kantud Viru Maakohtu kinnistusosakonna Narva jaoskonna registriossa **344409**) vahelise maatüki erastamiseks kinnisajadega liitmiseks kuna iseseisva katastriüksuse moodustamine ligikaudu **680 m<sup>2</sup>** suurusel maa-alal ebakorrapärase kuju töttu ei ole otstarbekas.
2. Arengu- ja planeeringuosakonnal saata korraldus koos taotletava maa-ala asendiplaaniga Narva Linnavalitsusele.

Riho Breivel  
Maavanem



KOOPIA ÕIGE  
Peaspetsialist

15.09.2011

maa asendiplaan  
katastri aluskaardi nr 65.932



— kinnisasjaga liitmiseks taotletava maa piirid  
ligikaudne pindala 680 m<sup>2</sup>  
— taotlejale kuuluv kinnistu  
registreeritud katastriüksused

 <p>NARVA LINNAVALITSUS Arhitektuuri- ja Linna- planeerimise Amet Peetri plats 3-6 20308 Narva linn tel. 359 9171 * 359 9174</p>	M 1:1 000	26.01.2011. a.
	Narva linn, Vaivara tn	
KOOSTAS	Sergei Tösjatov	

Hr Dmitri Sahharov  
Tegevdirektor  
OÜ Narva Ehitusprojekt  
Uusküla 23, 20204 Narva

Teie 28.08.2012 nr 22

Meie 16 09.2012 nr 1-12/129

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 16**  
**На присоединение к тепловым сетям AS NARVA SOOJUSVÕRK**

Срок действия технического условия: сентябрь 2014г.

Заказчик: OU NARVA EHITUSPROJEKT

Наименование и местонахождение объекта: Vaivara tn 4, 8 Narvas.

1. Вид теплоносителя: горячая вода.
2. Подключаемая тепловая нагрузка: уточнить при проектировании.
3. В настоящее время подключено: 0 кВт
4. Точка подключения к тепловым сетям: ТК-22-4-14-5 (см. схему).
5. Параметры теплоносителя:
  - а) в подающем трубопроводе:  $P = 6,0 \text{ кгс/см}^2$ ,  $T = 130 \div 70^\circ\text{C}$ ;
  - б) в обратном трубопроводе:  $P = 3,5 \div 5,0 \text{ кгс/см}^2$ ,  $T = 60 \div 45^\circ\text{C}$ ;
6. Система регулирования количества отпускаемого тепла: качественная.
7. Тепловой пункт предусмотреть в отдельном помещении и оснастить автоматизированным теплоузлом с независимой системой отопления. Термосчётчик AS Narva Soojusvõrk установить на подающем трубопроводе. Помещение теплового узла должно иметь возможность отвода воды в канализацию.
8. Горячее водоснабжение производится по закрытой схеме.
9. На калориферных установках предусмотреть автоматику для автоматического отключения сети при выключении вентиляторов и автоматическую защиту от замораживания калорифера.
10. Подача тепловой энергии прекращается в летний период согласно утвержденному графику ремонта тепловых сетей.

**AS NARVA SOOJUSVÕRK**

11. Выполнение технического условия является обязательным для Заказчика и проектной организации. При истечении срока действия технического условия следует оформить в AS NARVA SOOJUSVÖRK продление срока действия.
12. Для получения разрешения на присоединение объекта к сетям AS NARVA SOOJUSVÖRK, Заказчик и проектная организация до начала строительных работ обязаны представить соответствующие разделы проекта (теплотехническая, КИП, автоматика, теплотрасса) в AS NARVA SOOJUSVÖRK.
13. Полностью подключенный объект сдать инспекции AS NARVA SOOJUSVÖRK.
14. Прочие условия и величина платы за присоединение определяется договором на присоединение.

Приложение: план – схема - 1 экз.



Александр Маргасов  
Технический директор

Геннадий Осипцов  
716 6470  
5635 1009

**SK-22-4-14-4**

$\varnothing 150$

**SK-22-4-14-5**

$\varnothing 80$

$\varnothing 50$

Dmitri Saharov  
Tegevdirektor  
OÜ Narva Ehitusprojekt  
Uusküla tn 23  
20204 NARVA

Teie: 12.09.2012 nr 23

Meie: 08.10.2012 nr NEV/30079-1

### Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks

Austatud härra Saharov

Väljastame eelnevad tehnilised tingimused Narva linnas asuva Vaivara tn 4, 8 maa-ala detailplaneeringu koostamiseks ja elektrienergiaga varustamiseks.

1. Planeeritava hoone elektrienergiaga varustamine arvestusliku peakaitsmega 3x250A näha ette olemasoleva alajaama 6/0,4 kV nr 13 (Juhkentali 12b) 0,4 kV jaotusseadimest.
2. Objekti ühendamine elektrivõrku teha kaablitransiitkilbist, mis projekteerida maa-ala piirile tarbijale sobivasse ja elektrivõrgu omanikuga kooskõlastatud kohta. Olemasoleva alajaama nr 13 ja liitumiskilbi vahel näha ette madalpinge kaabelliini. Detailplaneeringus lahendada kaabelliini tehnilise koridori servituudi vormistamine vastavalt kehtestatud seadusandlusele.
3. Detailplaneeringu projekt koostada vastavalt vabariigis kehtivatele normdokumentidele.
4. Detailplaneeringu geodeetiline alus kooskõlastada VKG Elektrivõrgud OÜ arendusosakonnas.
5. Antud maa-ala detailplaneeringu joonistel näidata ära kõik seaduslikul alusel olemasolevad elektrivõrgud, mis kuuluvad VKG Elektrivõrgud OÜ-le. Nende ehitusalast väljavaimise vajadusel lahendatakse see eraldi projektiga.
6. Teiste kommunikatsioonidega paralleelselt või risti paigutamise vajaduse tekkimisel näha ette kaablite kaitse vastavalt standarditele ja normidele.
7. Vajadusel muuta olemasolevaid kõrgusmärke kohtades, kus asuvad kaabelliinid või õhuliinid, näha detailplaneeringus ette kaablite ümbertõstmine või õhuliinide mastide süvistamine standardsele sügavusele projekteeritud kõrguste suhtes.
8. Tehnilised tingimused detailplaneeringu koostamiseks kehtivad 1 aasta.
9. Lõplik detailplaneeringu variant esitada VKG Elektrivõrgud OÜ arendusosakonnale läbivaatamiseks ja kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/  
Hillar Sumberg  
Tehnikadirektor

Sergei Šutov 716 6609

VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ

Registrikood 10855041  
Paul Kerese 11  
20309 Narva  
EESTI



Telefon +372 716 6601  
Faks +372 716 6600  
E-post vkgev@ev.vkg.ee  
www.vkgev.ee



**VKG**

Hr Juri Adlers  
Energia 7-M1  
20304 NARVA

Teie 19.11.2010

Meie 22.11.2010 nr NEV/25756-1

### **Hoone ehitamise võimalus Narvas Vaivara 8 ja Vaivara 4**

Austatud härra Adlers

Vastuseks Teie avaldusele võib VKG Elektrivõrgud OÜ vastata järgmist:

Antud krundid asuvad VKG Elektrivõrgud OÜ kuuluva kõrgepingeliini ŌL 35kV Nr 31/32 kaitsevööndis. Kaitsevöönd ulatub 25m liini teljest kummalegi poole.

Vastavalt Eesti Standardile **EVS-EN 50423-3 20:2009 punkt 5.4.5.2 "Õhkvhahemikud elumajade ja muude hoonete riide ja konstruktsioonide paljasjuhtme puhul on äärmisest liini juhtmest 6m.**

Kogu projektdokumentatsiooni ja teostatavate tööde liigid õhuliini kaitsevööndis (25m liini teljest) kooskõlastada enne tööde alustamist täiendavalt VKG Elektrivõrgud OÜ jaotusvõrgu tehnilises osakonnas.

Variandina pakume välja viia kõrgepinge õhuliini 35kV Nr.31/32 maakaablisse, sel juhul on kaabli kaitsevöönd 1m kaablist kummalegi poole. Köik antud töödega seotud kulutused kannab tellija.

VKG Elektrivõrgud OÜ kooskõlastab projektdokumentatsiooni juhul, kui antud tingimused on täidetud.

Lugupidamisega

  
Hilla Sumberg  
Tehnikadirektor

Uno Toom 716 6689

**VKG ELEKTRIVÕRGUD OÜ**

Registrikood 10855041  
Paul Kere 11  
20309 Narva  
ESTI



Telefon +372 716 6601  
Faks +372 716 6600  
E-post [vkgev@ev.vkg.ee](mailto:vkgev@ev.vkg.ee)  
[www.vkg.ee/ev](http://www.vkg.ee/ev)

Elion Ettevõtted Aktsiaselts  
Endla 16, 15033 Tallinn  
Registrikood 10283074

### TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 20072090

#### **TELLIJA**

<b>Kliendinumber</b>	813975
<b>Isikukood/Registrikood</b>	11002901
<b>Nimi</b>	OÜ NARVA EHITUSPROJEKT
<b>Kontaktisik</b>	ELVIIRA ROOR Telefon 5534302
<b>e-post</b>	elviira.roor@vant.ee
<b>Address</b>	UUSKÜLA TN 23, NARVA 20204, IDA-VIRUMAA

<b>Ehitise asukoht</b>	Narva linn, Ida-Virumaa
<b>Ehitise nimetus ja asukoha kirjeldus</b>	Ärihoone Vaivara 8, Narva
<b>Ehitise sihotstarve</b>	Ärihoone (aadress:Vaivara tn 8)
<b>Elioni sidevõrgu lõpp-punkt</b>	PEL108--- kaev (aadress:Vaivara tn 7),PEL052---kaev (Puskini tn --- Malmi tn)
<b>Objekti haardeulatus</b>	üle 50m

**Elion Ettevõtted AS sideenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Elioni sidevõrgu lõpp-punktist objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:**

<b>Tehnilise lahenduse kirjeldus</b>	Vajalik uue sidekanalisatsiooni ehitus sidekaevust PEL108 kuni hooneni.
<b>Sisevõrgu kirjeldus</b>	Vajalik uue valguskaabel paigaldus kaevust PEL052 kuni hooneni.Ehitada hoone sisevõrk.

<b>Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile</b>	
<b>Olemasolev sidevõrk</b>	Olemasolev sidekanalisatsioon PEL052----PEL108

**Tööde teostamine Elion Ettevõtted Aktsiaseltsi sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Elioni kaablijärerelvalve allüksusega**

<b>Info telefoninumbri</b>	5154069
----------------------------	---------

**Väljastatud side alaste tehniliste tingimustega ei võta Elion Ettevõtted Aktsiaselts endale kohustust omandada hoonestaja poolt ehitatavad liinirajatised ostu teel.**

<b>Täiendavad tehnilised nõudmised</b>	Omanikujärelevälve teostaja
----------------------------------------	-----------------------------

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 26.09.2012 ning on kehtivad kuni 25.09.2013

Koostaja:  
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS  
Vladimir Mudrov

Väljastaja:  
ELION ETTEVÕTTED AKTSIASELTS  
Vladimir Mudrov  
esindab volituse alusel



Дмитрий Сахаров  
**OÜ NARVA EHITUSPROJEKT**  
Uusküla tn. 23  
20204 NARVA

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наш 29.08.2012 C/ 1241  
Ваш 28.08.2012 nr. 21

**Тема:** Детальная планировка сетей В и К

**Место нахождения:** Vaivara tn 4,8 Narva

**Рассмотрено:** Вода, канализация, ливневая канализация

Водоснабжение здания производства и продажи кондитерских изделий предусмотреть от уличного внутридворового общедоступного водопровода, Ø 100мм, идущего к жилому дому Vaivara 7, с установкой новой запорной арматуры в существующем водопроводном колодце V1355.

В дальнейшем предусмотреть переврезку ввода водопровода в проектируемый пластиковый водопровод Ø 110мм, который пройдёт по ул. Vaivara, согласно проекта ISPA III, по строительству уличных сетей водоснабжения и канализации в г. Нарва в 2013-2014гг.

При необходимости предусмотреть пожарное водоснабжение.

Канализование стоков от здания предусмотреть в уличный канализационный самотечный трубопровод, Ø 315мм, идущий по ул. Vaivara.

*Возможен вариант использования существующих сетей канализации, предварительно исследовав её работоспособность и составлением соответствующих актов.*

При необходимости на выходе ливневых вод со стоянок автомобилей предусмотреть масло-пескоуловитель.

Наложить "сервитут" на все трубопроводы в планируемых границах строительства.

Свободный напор гарантирует водоснабжение 5<sup>ти</sup> этажных жилых зданий.

Ближайшие пожарные гидранты находятся напротив дома Ühkentalli 9 и 11.


Проект предоставить на согласование в 2<sup>х</sup> экземплярах.

Технические условия действительны 1 год.

*Существующая схема сетей водопровода и канализации, которая находится на балансе AS Narva Vesi в данном районе прилагается*

С уважением

Сергей Малыхин  
специалист по сетям  
35-69018





OÜ NARVA EHITUSPROJEKT

**Narva Linnavalitsuse  
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise amet**

Meie: 27.01.2012 nr. 4

Palun läbivaadata ja kooskõlastada **Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu eskiis.**

Detailplaneeringu algatusotsusel on piiratud planeeritava hoone ehitisealune pindala ja korruselisus: 710m<sup>2</sup> ja 2 korrust. Detailplaneeringu eskiis koostamise ajal oli koostatud ka hoone arhitketuurne eskiis. Esiti koostamisel selgus, et huvitatud isikul on soov muuta lähteülesannes sisaldavad piirangud ehitusaluse pinna ja lubatud korruste arvu osas.

Lisad:

1. Planeeringu eskiisi kaust 1eks.
2. Seletuskiri planeeringu lähteülesanne muutmiseks 1eks.

Lugupidamisega,

Dmitri Sahharov  
Tegevdirektor



OÜ NARVA EHITUSPROJEKT

## **Пояснительная записка по изменению исходного задания на планировку участков Вайвара 4 и Вайвара 8**

В процессе выполнения эскиза планируемого здания для детальной планировки участка по улице Вайвара 8 в г. Нарва было проанализировано окружение участка. Здания, которые находятся в непосредственной близости от участка Вайвара 8, в основном, 3-х или 4-х этажные. Напротив участка по другую сторону улицы Вайвара расположены жилые дома: четырехэтажное здание многоквартирного дома «хрущевской» архитектуры, выполненные из белого силикатного кирпича, двухэтажное здание квартирного дома, выполненное в классическом стиле, с высокой многоскатной крышей, а также офисное здание, выполненное также в классическом стиле, с высокой многоскатной крышей. Рядом с участком (ул. Вайвара 2) располагается трехэтажное с высокой крышей здание, в котором размещались магазин и конторские помещения. Сразу за этим здание находится участок, на котором расположено здание железнодорожного вокзала и разбитый перед вокзалом сквер с памятником.

Несмотря на близость железнодорожного вокзала и автостанции это место города довольно тихое, лишенное каких-либо привлекательных мероприятий, как то магазины, рестораны, центры отдыха и релаксации,очные питейные заведения или дневные, детские кафе или игровые площадки. Поэтому, на наш взгляд, вполне оправдано появление в данном месте целого комплекса, оказывающего различные услуги в области питания, ночлега, спа-отдыха и дневного досуга для детей и взрослых. Этот центр рассчитан как на нарвян, так и на туристов, посещающих Эстонию и Нарву.

Объединенные участки (Вайвара 8 и Вайвара 4) позволяют разместить на полученной территории и здание комплекса отдыха, и удобную парковку и даже небольшой «зеленый» дворик для отдыха на свежем воздухе. Комплекс вмещает в себя два ресторана, один из которых работает как «шведский стол», комплекс бань, центр релаксации и спа-процедур, гостиничные номера, детское кафе с игровой комнатой. Также перед архитектором была поставлена задача разместить кроме прочих мест посещения еще и смотровую площадку, с которой бы открывался вид на город. Общая площадь здания составляет около 1,5 тыс. кв.м. Само здание комплекса вытягивается вдоль улицы Вайвара, образуя строгий архитектурный силуэт. Такая протяженность обуславливает высоту здания (от 9 до 15 метров - основное здание и 29 метров - башня со смотровой площадкой), дабы оно не потерялось в пространстве, где оно соседствует с более высокими зданиями, удержать силуэт улицы и сохранить пропорцию главного фасада, который формирует улицу. Находясь в точке пересечения улиц Пушкина и Вайвара и смотря вдоль улицы Вайвара, взгляд упирается как раз в башню проектируемого здания, таким образом башня будет служить конечной доминантой улицы и будет направлять движение от улицы Пушкина к реке в месте липовой ямки, откуда открывается красивейший вид на реку и на древние крепости.



OÜ NARVA EHITUSPROJEKT

При разработке эскиза возникли противоречия с исходным заданием на планировку в части максимальной площади застройки и этажности. Согласно исходному заданию максимальная площадь застройки равна 710м<sup>2</sup> и этажность – два этажа. Для наиболее практичного размещения в одном здании ресторана, кафе и гостиничных номеров необходим третий этаж, что также благоприятно скажется на внешнем виде здания. Также увеличилось пятно застройки здания.

Исходя из вышеизложенного, просим рассмотреть возможность изменения исходного задания на планировку. Предлагаем установить ограничения согласно представленному эскизу детальной планировки: площадь застройки до 1000м<sup>2</sup>, этажность: до 3 этажей.

С уважением,

Дмитрий Сахаров  
исполнительный директор



**Narva Linnavalitsus  
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet  
Arhitektuuri ja planeerimise osakond**

OÜ Narva Ehitusprojekt  
Uusküla 23  
20204 Narva

Teie  
Meie 29.02.2012 nr 1-12.1/858-2

**Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 detailplaneeringu eskiisi läbivaatamisest**

Oleme läbi vaadanud Teie poolt esitatud eskiislahenduse. Seoses sellega, et planeeringulahenduses toodud andmed ei vasta detailplaneeringu algatamise taotlusele, mis on aluseks käesoleva planeeringu koostamise algatamiseks, pikendame haldusmenetluse seaduse § 41 kohaselt menetlustähtaega. Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet annab oma seisukohta Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 planeeringulahenduse ja algatamisotsuse muutmise kohta hiljemalt 29.03.2012.

Lugupidamisega

Peeter Tambu  
Peaarhitekt (direktori asetäitja)

Tatjana Nikolajenkova  
359 9062  
[tatjana.nikolajenkova@narvaplan.ee](mailto:tatjana.nikolajenkova@narvaplan.ee)



## Narva Linnavalitsus Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

OÜ Narva Ehitusprojekt  
Usküla 23  
20204 Narva

Teie 27.01.2012 nr 4  
Meie 28.03.2012 nr 1-12.1/858-3

### Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 detailplaneeringu eskiisi läbivaatamisest

Oleme läbi vaadanud Teie poolt esitatud eskiislahenduse. Amet on seisukohal, et Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 planeeringulahendus ei sobi Joaoru piirkonna hoonestuslaadiga nii esteetilises kui ka mahulises mõttes. Samuti ei vasta esitatud lahendus detailplaneeringu algatamise taothusele, mis on aluseks planeeringu lähteseisukohtade koostamiseks. Oma lõpliku seisukoha väljendamiseks ning planeeringulahendusele uute nõuete esitamiseks pikendab Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet menetlustähtaega haldusmenetluse seaduse § 41 alusel kuni 27.04.2012.

Lugupidamisega

Ellen Usküla

Ehitusjärelvalve osakonna juhataja  
Direktori ülesannetes

Tatjana Nikolajenkova  
359 9062  
[tatjana.nikolajenkova@narvaplan.ee](mailto:tatjana.nikolajenkova@narvaplan.ee)



## Narva Linnavalitsus Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

OÜ Narva Ehitusprojekt  
Uusküla 23  
20204 Narva

Teie 27.01.2012 nr 4  
Meie 20.04.2012 nr 1-12.1/858-4

### Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 detailplaneeringu eskiisi läbivaatamisest

Oleme tutvunud Teie poolt esitatud eskiislahendusega. Amet on seisukohal, et Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 planeeringulahendus ei sobi Joaoru piirkonna hoonestuslaadiga nii esteetilises kui ka mahulises mõttes. Juhime Teie tähelepanu sellele, et kavandatav hoonestus ja selle ümbrus peavad jälgima väljakujunenud piirkonna hoonestuse laadi ning eripära. Samuti ei vasta esitatud lahendus detailplaneeringu lähteseisukohtades esitatud tingimustele. Seoses sellega, palume Teil viia planeeringu lahendus vastavusse Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 detailplaneeringu algatamise otsusega, eriti suurima lubatud ehitusaluse pindala, lubatud korruselisuse ja kõrguse osas.

Samuti teeme ettepaneku ette näha mõned parkimiskohad busside jaoks, kuna kavandatav objekt on mõeldud nii kohalike inimeste kui ka turistide teenindamiseks.

Lähtudes ülaltoodust tagastame Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamata, palume kõrvaldada nimetatud puudujäägid ning esitada meile uuesti läbivaatamiseks.

Lugupidamisega

Peeter Tambu  
Pearhitekt (direktori asetäitja)

Tatjana Nikolajenkova  
359 9062  
[tatjana.nikolajenkova@narvaplan.ee](mailto:tatjana.nikolajenkova@narvaplan.ee)



OÜ NARVA EHITUSPROJEKT

**Narva Linnavalitsuse  
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise amet**

Meie: 28.01.2013 nr. 1

Käesolevaga edastame Teile menetlemiseks Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering.

Lisad:

1. Detailplaneeringu kaust 2 eks.
2. CD joonistega, seletuskirjaga ja dokumentidega 1 eks.

Lugupidamisega,

Dmitri Sahharov  
Tegevdirektor



## Narva Linnavalitsus Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

OÜ Narva Ehitusprojekt  
Uusküla 23  
20204 Narva

Teie 28.01.2013 nr 1  
Meie 25.02.2013 nr 1-12.1/837-2

### Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 detailplaneeringu läbivaatamisest

Oleme tutvunud Teie poolt esitatud lahendusega. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et planeeringulahenduses näidatud planeeringuala piir ei vasta 03.03.2011 Narva Linnavolikogu otsusega nr 42 määratud Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 detailplaneeringu asukohaskeemile. Ehk esitatud lahenduses ei ole terviklikult näidatud riigimaa, millest moodustatakse üldmaa krunt.

Samuti ei kavatse meie amet munitsipaliseerida antud maatükki üldmaa sihtotstarbega. Meie andmetel soovis planeeringust huvitatud isik ning ka tema naabrid saada antud maad kasutusse. Antud juhul teeme ettepaneku moodustada riigimast ajutist ärimaa krunti ning edaspidi liita seda Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 kruntidega. Vastasel juhul palume jäätta see krunt reformimata riigimaana.

Lähtudes ülaltoodust tagastame Vaivara tn 4 ja Vaivara tn 8 detailplaneeringu kooskõlastamata, palume kõrvaldada nimetatud puudujäägid ning esitada meile uuesti läbivaatamiseks.

Lugupidamisega

Peeter Tambu  
Peaarhitekt (direktori asetäitja)

Tatjana Nikolajenkova  
359 9062  
[tatjana.nikolajenkova@narvaplan.ee](mailto:tatjana.nikolajenkova@narvaplan.ee)

---

Peetri plats 5  
20308 Narva  
reg.nr. 75029820

tel: 35 99050  
fax: 35 99051  
e-mail: [info@narvaplan.ee](mailto:info@narvaplan.ee)

a/a 10220034036014  
SEB  
kood 401

## KOOSKÖLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

JRK NR	KOOSKÖLASTAV ORGANISATSIOON	KOOSKÖLASTUSE NR JA KUUPÄEV	KOOSKÖLASTUSE SISU	KOOSKÖLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT	MÄRKUS
1	2	3	4	5	6
1.	Ida-Eesti Päästekeskus	16.01.2013 nr. VP/1-3	Kooskõlastatud	Kooskõlastuste leht 1	
2.	Elion Ettevõtted AS	25.01.2013	Kooskõlastatud	Kooskõlastuste leht 2	
3.	AS Narva Vesi	22.11.2013 nr 492	Kooskõlastatud	Kooskõlastuste leht 2	
4.	VKG Elektrivõrgud OÜ	16.10.2013 nr TKK/3262	Kooskõlastatud. Kõik projektis tehtavad muudatused peab kooskõlastama	Kooskõlastuste leht 2	
5.	AS Narva Soojusvõrk	28.01.2013 nr 26	Kooskõlastatud	Kooskõlastuste leht 2	
6.	Maa-amet	18.03.2014 nr 6.2-3/3382	Kooskõlastatud	Maa-ameti kiri 18.03.2014 nr 6.2- 3/3382	

Projektijuht

Dmitri Sahharov

Narva Ehitusprojekt OÜ

Töö number

289-2011


Projekti nimetus

Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering

Kooskõlastuste\_tabel.doc



allkiri



LEPPEMÄRGID:

-  planeeritava ala piir
-  katastriüksuse/kinnistu piir
-  planeeritava krundi piir
-  planeeritav sissesõit krundile
-  krundi olemasolev hoonestusala
-  naaberkrundil paiknev hoone
-  planeeritav hoonestusala ja peasissepääsu asukoht
-  hoonestusala osa kuhu võib projekteerida torni
-  olemasolev sõidutee asfaltkattega
-  olemasolev betoonplatvorm

- NÖÜDED HOONETELE:

  1. Suurim lubatud hoonete arv krundil POS.1: 2
  2. Hoonete lubatud suurim kõrgus: 20,0m maapinnalt harjajooneni  
hooneosa (torn) kõrgus: 24,0m (abs. +46,0) maapinnalt torni tipuni  
hoone põhimaahu kõrgus: 16,5m (abs. +38,5) maapinnalt harjajooneni
  3. Maksimaalne lubatud ehitusealune pind krundil POS.1: 900 m<sup>2</sup>.
  4. Lubatud katusekalde: 30–60
  5. Välisviimistlus: kivi, krohv, klaas, betoon, puidust dekoratiivsed elemendid
  6. Lubatud katusekatted: plekk kivi– vői klassikprofiiliiga, katusekivi


Krundi Pos.1 haljastusprosent: 6% Krundi Pos.1 täisehitusprosent: 58%

Andmed kruntide moodustamiseks						
Pos. nr.	aadressi ettepanek	krundi kasutamise sihtotstarve	krundi planeeritud suurus, m <sup>2</sup>	moodustatakse kinnistutest või riigi maale	liidetavate-lahutata vate osade suurused, m <sup>2</sup>	osade seni sihtotstarve
1	Vaivara 8	Ä 100	1550	51101:007:0050 51101:007:0025	-571 -979	Ä 100 Ä 100
2	-	Ä 100	442	riigmaale	-442	-
3	-	Ä 100	221	riigimaale	-221	-



OÜ NARVA EHITUSPROJEKT  
UUSKÜLA TN. 23  
NARVA 20204  
TEL. 3562900; 5529729  
Registrikood 11002901  
MTB EEP000031

TÖÖ:	Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering	TÖÖ NR	289-2011
JOONIS:	Kooskõlastuste leht 1	LEHT	Lisa 17
KOOSTAS	Dmitri Saharov	ARH. NR.	000103
ARHITEKT	Tatjana Zhurovleva	STAADIUM	DP
		MÖÖTKAVA	1:500
		KUUPÄEV	27.02.2013



	olemasolev sõidutee asfaltkattega
	olemasolev betoonkate
	olemasolev killustikkattega tee
	olemasolev könnitee
	planeeritav könnitee (asfalt või tänavakivi)
	planeeritav sõidutee (asfalt või tänavakivi)
	planeeritavad põõsad
	planeeritav/olemasolev muruplats
	olemasolev KP-kaabel
	olemasolev kanalisatsioon
	olemasolev veetorustik
	olemasolev soojustrass
	olemasolev sidekaabel
	olemasoleva elektriõhuliini ehituskeeluvöönd (6m äärmisest juhtmest)
	planeeritav piirdeaed kõrgusega kuni 2,0m
	planeeritav kanalisatsioon
	planeeritav veetorustik
	planeeritav soojutorustik
	planeeritav sidekaabel
	planeeritav elektrikaabel
	planeeritav sadeveekanalisaatsioon

Kooskõlastatud  
25.07.2013...a.  
Elion Ettevõtted AS  
tel-5756268

KOOSKÖLASTATUD VKG ELEKTRIVÖRGUD OÜ  
AS NARVA VESI KOOSKÖLASTATUD

Nr. 492

**KUOSKULASTATUU**  
nr 8262, 16.10.2013

a. (nim, allkiri)  
Enne tööde alustamist taotleda  
VKG Elektrivõrgud OÜ luba elektriõigakdise  
kaitsvõändis töötamiseks

**Loa väljastamise tingimused:** [www.vkgev.ee](http://www.vkgev.ee)

Kontaktelefon: 56266629/25

## LOIK PROJEKTIS TEHTAVAD

DATUSESDE PEAR KOOSEKÖL

8 TÖÖ NR

289-

9 289

2 2 LEFT 1/2

*RH* LHM LISA

*[Signature]* ARH. NR. 0


*STAADIUM*

1000000

MONTREAL



OÜ NARVA EHITUSPRO  
UUSKÜLA TN. 23  
NARVA 20204  
TEL. 3562900; 55297  
Registrikood 110029  
MTR. EEP000031

 <p>OÜ NARVA EHITUSPROJEKT UUSKÜLA TN. 23 NARVA 20204 TEL. 3562900; 5529729 Registrikood 11002901 MTR. EEP000031</p>	TÖÖ:	Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneering	TÖÖ NR	289-2041
	JOONIS:	Kooskõlastustea leht 2	LEHT	Lisa 18
	KOOSTAS	Dmitri Sahharov	ARH. NR.	000104
	ARHITEKT	Tatjana Zhuravleva	STAADIUM	DP
			MÖÖTKAVA	1:500
			KUUPÄEV	27.02.2013



Lp Peeter Tambu  
 Peaarhitekt (direktori asetäitja)  
 Narva Linnavalitsus  
 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet  
 Arhitektuuri ja planeerimise osakond  
 info@narvaplan.ee

Teie	19.12.2013	nr 1-13.1/4573
	28.02.2014	nr 1-12.1/199
Meie	09.01.2014	nr 6.2-3/13/17772
	18.03.2014	nr 6.2-3/3382

Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala  
 detailplaneering

Edastasite 19.12.2013 kirjaga nr 1-13.1/4573 Maa-ametile kooskõlastamiseks Narva linna Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu materjalid. Maa-amet tagastas kõnealuse detailplaneeringu oma 09.01.2014 kirjaga nr 6.2-3/13/17772 planeeringulahendusega nõustumata ning tõi oma kirjas välja planeeringu puudused.

28.02.2014 kirjaga nr 1-12.1/199 edastasite Maa-ametile täiendavalt kooskõlastamiseks korrigeeritud detailplaneeringu materjalid. Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala planeeringumaterjalid on kättesaadavad aadressilt [http://narvaplan.ee/docs/Vaivara\\_4\\_8\\_DP\\_materjalid\\_2014-02.pdf](http://narvaplan.ee/docs/Vaivara_4_8_DP_materjalid_2014-02.pdf).

Maa-amet, tutvunud seisuga 17.03.2014 kooskõlastamiseks esitatud detailplaneeringu materjalidega, märgib järgmist. Planeeringulahendusena moodustatakse Vaivara tn 4 (katastritunnus 51101:007:0050) ja Vaivara tn 8 (katastritunnus 51101:007:0025) kinnistute liitmisel ärimaa sihtotstarbega krunt pos 1 (pindala 1550 m<sup>2</sup>). Krundist pos 1 lõuna pool paiknevale reformimata riigimaale moodustatakse ajutine krunt pos 2 (pindala 686 m<sup>2</sup>, sihtotstarve ärimaa). Ajutine krunt pos 2 on planeeritud liita krundiga pos 1. Krundile pos 2 on kavandatud osad krundi pos 1 teenindamiseks vajalikud parkimiskohad ning muruplats. Ida-Viru maavanem on 14.09.2011 korraldusega nr 1.1-2/981 andnud loa Vaivara tn 4, Vaivara tn 8, Vaivara tn 10a (katastritunnus 51101:007:0088) ja Vaksali tn 31 (katastritunnus 51101:007:0021) vahelise maatüki erastamiseks maareformi seaduse § 22 lõikes 1<sup>2</sup> sätestatud kinnisasjaga liitmiseks sobiva maana, kuna iseseisva maaüksuse moodustamine kõnealusele maa-alale ebakorrektsel kujul tõttu ei ole otstarbekas.

Detailplaneeringuga reformimata riigimaale planeeritud tehnovõrkude osas on kooskõlastamiseks esitatud planeeringulahenduses kavandatud servituudi seadmise vajadus vastavalt Maa-ameti 09.01.2014 kirjas tehtud ettepanekule.

Maa-amet, tutvunud Vaivara tn 4, Vaivara tn 8 ja lähiala detailplaneeringu materjalidega, ei esita planeeringulahenduse osas vastuväiteid.

Planeerimisseaduse § 25 lõike 5 kohaselt peab kohalik omavalitsus saatma kehtestatud detailplaneeringu ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates riigi maakatastri pidajale. Lisaks eelkirjeldatud planeeringutoimiku maakatastrile edastamisele palume võimaluse korral edastada ka detailplaneeringu vastuvõtmise ja kehtestamise otsused digitaalsel kujul ning kehtestatud detailplaneeringu põhijoonis ja tehnovõrkude joonis .pdf, .dwg või .jpg vormingus järgnevale e-kirja aadressile: maaamet@maaamet.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Raivo Vallner  
Peadirektori esimene asetäitja  
peadirektori ülesannetes

Ave Talli 675 0880, Ave.Talli@maaamet.ee